



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
Fax 019/019 9980246
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVI E AMBIENTE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI SULLA PASSEGGIATA

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della passeggiata Russo e Gambetta.

I lavori di manutenzione interesseranno tutta la passeggiata a partire dal **porticciolo di Celle**, in corrispondenza del Km 565+500 della Strada Statale Aurelia, dove è presente una scala realizzata in cemento armato nella quale il processo di corrosione ha determinato danneggiamenti alle strutture, con instabilità e cedimenti di parte delle pedate e delle solette.



Ripristino CLS su tutto lo sviluppo degli scalini

Arrivando al **lungomare Gambetta** è presente un ulteriore **scala adiacente al fabbricato di servizio igienico**. Anche tale manufatto necessita di un intervento di manutenzione straordinaria, con rimozione delle parti di calcestruzzo in distacco e ricostruzione del profilo degli scalini.

Giungendo **al termine di via IV Novembre** è presente una **scala di collegamento alla Strada Statale Aurelia** in prossimità della chiesa NS della Misericordia. Tale manufatto dovrà essere restaurato nella parte di soletta più alta, a partire dal pianerottolo intermedio.



Particolare distacco di calcestruzzo

Quindi si sistemerà anche la **scala in corrispondenza della biblioteca civica Pietro Costa**



Ripristino CLS setti

Ripristino CLS scalini, intradosso soletta e travi



SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA

SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA

In corrispondenza del molo lato “**Bagni Pappacianna**” è presente un cordolo in cemento armato degradato e anche nei pressi dello **stabilimento balneare “Lido”** sono presenti fessurazioni ad alcuni elementi cementizi.

Per tutti questi tratti è necessario procedere alla rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorate, quindi al ripristino degli elementi e al trattamento delle armature esposte



Saranno verificati tutti i **parapetti del Lungomare**, procedendo al ripristino di eventuali parti mancanti in acciaio o, nel caso di elementi in muratura, sigillando eventuali giunti o parti instabili.

Arrivando al Km 564+200 della Strada Statale Aurelia risulta necessario **revisare la pavimentazione in porfido del marciapiede** nonché aree della passeggiata nelle quale le radici degli alberi hanno determinato una condizione di pericolosità per la viabilità pedonale. **La pavimentazione in porfido sarà verificata su tutto lo sviluppo della passeggiata**



Nel tratto di marciapiede adiacente al Km 564 della Strada Statale Aurelia, è necessario eseguire il **ripristino di alcune parti del cordolo sommitale** al muro fronte mare e la verifica di stabilità delle ringhiere metalliche



Infine, è previsto un **intervento di manutenzione delle sedute in conglomerato**; infatti, circa 10 panchine devono essere ripristinate, con materiale cementizio analogo a quello esistente, ricostruendo le parti in distacco ed eseguendo un sostanziale rinnovamento delle sedute



I lavori ammontano a complessivi € 70.000,00 e termineranno entro il mese di aprile.

Ad eseguire i lavori è la Ditta Marenco Luca di Deigo sotto la Direzione Lavori dell'ing. Gianluca Damato di Savona.