**COMUNE DI CELLE LIGURE**
**PROVINCIA DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11**
**17015 - CELLE LIGURE**
**Tel. 019/99801**
**info@comune.celle.sv.it**
**www.comune.celle.sv.it**

# INTERVENTI PER LA DIFESA DELL'ABITATO, DELLE SPIAGGE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONNESSE SPIAGGE DEL CENTRO E DEI PIANI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Ai fini di aumentare la profondità delle spiagge, sia per la difesa dell'abitato, sia per migliorarne l'equilibrio rendendole più stabili e sia per favorire l'esercizio ai fini balneari, l'Amministrazione Comunale di Celle Ligure ha commissionato una progettazione, estesa a tutto il litorale. Tale progettazione fu approvata nell' Ottobre 2018 con delibera n° 51 del 23.04.2020 della Giunta Comunale, per un importo complessivo di € 13.000.000,00
Il suddetto Progetto Ottobre 2018 è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA da cui è risultato che lo stesso non comporta impatti significativi e negativi sull'ambiente.

Nel corso dell'anno 2022 il Progetto è stato finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i fondi relativi alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b "Misura per gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", per un importo pari ad € 4.700.000,00.

Tale importo non è sufficiente per la realizzazione dell'intero progetto per cui l'Amministrazione di Celle Ligure ha deciso di intervenire sulle due celle litorali dei Piani e del Centro con un intervento di ripascimento strutturale su entrambe le celle litorali e con il prolungamento del Molo Crocetta.

La scelta progettuale pone come priorità il ripascimento strutturale per la difesa della costa rispetto alla realizzazione delle "isole" in massi naturali in quanto la loro funzione di attrazione della linea di riva è subordinato ad un preventivo ripascimento.

Questo intervento garantisce un importante potenziamento delle spiagge esistenti con conseguente aumento della resilienza della spiaggia a difesa dell'abitato e delle attività produttive connesse e contemporaneamente della superficie utile alla balneazione

Il progetto di intervento sulla spiaggia del Centro di Celle prevede un ripascimento atto a protendere verso il largo la linea di riva, con conseguente aumento della profondità di spiaggia.
Il versamento previsto è di 40.000 mc di inerti ed è integrato da un'opera fissa costituita dal prolungamento di 15 metri dell'attuale Molo "Crocetta" di estremità Est (spalla di sottoflutto) della spiaggia.
La spiaggia, a ripascimento ultimato, assumerà una profondità variabile da 70 metri all'estremità di Levante a 45 metri all'estremità di Ponente, con un aumento medio di profondità di spiaggia di circa 11 metri.

Il progetto di intervento sulla Spiaggia dei Piani di Celle consiste in un ripascimento atto a protendere verso il largo la linea di riva, con conseguente aumento della profondità di spiaggia.
Il versamento previsto è di 27.000 mc di inerti.

**COMUNE DI CELLE LIGURE**
**PROVINCIA DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11**
**17015 - CELLE LIGURE**
**Tel. 019/99801**
**info@comune.celle.sv.it**
**www.comune.celle.sv.it**

La spiaggia, a ripascimento ultimato, assumerà una profondità variabile da 40 metri nella zona centrale, a 30÷35 metri alle due estremità, con un aumento medio di profondità di spiaggia di circa 7 metri.

Nel mese di aprile 2023 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi con l'acquisizione di tutti i pareri degli Enti competenti. I progettisti stanno lavorando per la consegna del progetto esecutivo a cui seguirà la gara per l'affidamento dei lavori. Tale procedura si concluderà entro la fine dell'anno in corso.